Amarrações, emendas e esboços de moldagem

Comprimentos ao eixo dos varões — nenhuma autorização de fabrico

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

01 / AMARRAÇÃO RETA E EMENDA — C25/30, A500

HA (mm)	lbd (mm)	l0 emenda α6=1,5 (mm)
8	470	710
10	580	870
12	700	1050
14	810	1220
16	930	1400
20	1160	1740
25	1440	2160

fctk0,05=1,8 MPa ; γc=1,5 ; fbd=2,25·η1·fctd (η1=0,7 desfavorável). Escolha conservadora; confinamento e % de emenda a verificar.

USAGE

Quadro indicativo de amarração e emenda por diâmetro, para a paginação do processo.

A VERIFICAR

Posição de betonagem, confinamento, pressão sob a dobra e percentagem de varões emendados no mesmo local.

FORMES

As famílias I/L/U/C servem para o cálculo dos comprimentos da lista.

02 / ESBOÇOS DAS FORMAS (ao eixo)

L : a + b, 1 coude

U : a + 2b, 2 coudes

C: estribo fechado

Mandril 4Ø (Ø≤16) / 7Ø acima. Comprimento desenvolvido = segmentos retos + arcos ao eixo.

Memória de cálculo — referências e limites

Resultados determinísticos (NP EN 1990/1991/1992/1997) — hipóteses do pré-modelo

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

FUNDAÇÕES — tensão admissível do estudo geotécnico

Sapata	Type	N_ELS (kN)	N_ELU (kN)	Dim (m)	Estado

SUPERESTRUTURA — esforços condicionantes

Elemento	Piso	Secção	Sollicitation	Aços

SOL (G2)

q_ELS=— kPa ; q_ELU=— kPa ; — ; ancrage — m ; —.

DESCIDA DE CARGAS

Reação no solo ELU ≈ — kN. Combinações NP EN 1990 (ELU/ELS), cargas NP EN 1991-1-1.

HIPÓTESES

Malha regular, transferências centradas, sem ação horizontal (vento/sismo) nem segunda ordem. Vigas isostáticas.

LIMITES

Pré-dimensionamento automático NÃO EXECUTÓRIO. Estabilidade de conjunto, nós, flechas, punçoamento, assentamentos e pormenores construtivos a validar pelo engenheiro.